

# ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

## ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

### ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΝΕΡΟ

#### ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

.....

Προς

Ημερ. ....

#### ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο

τηλ 210 94 98 160

fax 210 94 98 199

Ο (οι) υπογράφων (οντες) :

.....

.....

ενεργώντας σαν ο (οι) Νόμιμος (οι) Εκπρόσωπος (οι) της .....

.....

δυνάμει των πληρεξουσίων / εντολών εκπροσώπησης που επισυνάπτονται στην παρούσα Προσφορά, δηλώνουμε και προσφέρουμε τα παρακάτω :

#### 1. Δηλώσεις

1.1 Προκειμένου να διαμορφωθεί η Προσφορά μας, μελετήσαμε με προσοχή :

- Τα Τεύχη της παρούσας Πρόκλησης, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών, Κωδίκων, Προτύπων, Προδιαγραφών και λοιπών οδηγιών σε σχέση με τα παραπάνω έγγραφα

- Τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους

- Τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις κατασκευής του Έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα παραπάνω και προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες του Έργου
- 1.2 Έχουμε επισκεφθεί το Εργοτάξιο και έχουμε λάβει πλήρη γνώση όλων των συνθηκών μέσα και γύρω από την τοποθεσία του Έργου. Έχουμε εξετάσει όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο το κόστος ή τον χρόνο εκτέλεσης των Εργολαβικών Εργασιών και όλων των όρων και απαιτήσεων του Έργου και εγγυόμαστε την άρτια, εμπρόθεσμη και σύμφωνα με την Συνημμένη Σύμβαση Μελέτη - Κατασκευή, ολοκλήρωση και παράδοση σε λειτουργία του Έργου.
- 1.3 Αποδεχόμαστε όλους τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης, καθώς και κάθε τροποποίηση, διευκρίνιση, κλπ. αναφορικά με τους όρους αυτούς, όπως μας γνωστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την Υποβολή Προσφοράς και αναγνωρίζουμε ανεπιφύλακτα την ισχύ τους. Η κατ' αποκοπή και άνευ επιμέτρησης Προσφορά μας έχει καταρτισθεί σύμφωνα με όλα όσα αναφέρονται στα Τεύχη της Πρόσκλησης.
- 1.4 Κατανοούμε και αποδεχόμαστε ότι ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα της κατά την απόλυτο κρίση του ανάθεσης της εργολαβίας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους υπέβαλαν προσφορά, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών, επίσης κατανοούμε και αποδεχόμαστε ότι ο Ιδιοκτήτης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, οποτεδήποτε, απέναντι μας, να μας αποζημιώσει για οποιαδήποτε έξοδα, ζημία ή απώλεια στα οποία τυχόν υποβληθήκαμε σχετικά με την προετοιμασία και υποβολή της Προσφοράς μας.
- 1.5 Έχουμε προβεί σε υπολογισμό -με ίδια μέσα - του κατ' αποκοπή και άνευ επιμέτρησης Εργολαβικού ανταλλάγματος που περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες, αμοιβές, το εργολαβικό όφελος, τα γενικά έξοδα τις λοιπές δαπάνες και αμοιβές για την εκ μέρους μας α που αναλαμβάνει για τη Μελέτη – Κατασκευή και Ολοκλήρωση σύμφωνα με τα τεύχη της πρόσκλησης Τα προαναφερθέντα υποβάλλουμε εγγράφως και τα εγγυόμαστε απολύτως ως προς την σταθερότητα ορθότητα, επάρκεια και πληρότητά των.
- 1.5 Δηλώνουμε περαιτέρω και αποδεχόμαστε ότι το κατ' αποκοπή και άνευ επιμέτρησης Εργολαβικό Αντάλλαγμα που προσφέρουμε με την παρούσα αποτελεί τη μόνη αμοιβή μας για την εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών ανεξαρτήτως εάν οι Ποσότητες αυτές έχουν προμετρηθεί σωστά από εμάς, ότι αποδεχόμαστε την ακρίβεια και τη σταθερότητα του καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου κατασκευής μέχρι την οριστική παραλαβή και ότι δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση ή από τυχόν μεταβολή της συναλλακτικής ή τιμαριθμικής αξίας του νομίσματος ή λόγω μεταβολής του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

## 2. Κατ' αποκοπή προσφορά για την εκτέλεση της Εργολαβίας

Για την πλήρη εκτέλεση των Εργολαβικών Εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται στα Τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στα Τεύχη της Πρόσκλησης και μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην Σύμβαση

### π ρ ο σ φ έ ρ ο υ μ ε

Κατ' Αποκοπήν και Άνευ Επιμέτρησης Εργολαβικό Αντάλλαγμα ίσο με

(αριθμητικά) ..... €  
(ολογράφως)

.....  
..... ευρώ

σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και όσα δηλώνουμε υπεύθυνα στο παρόν.  
Ο Φ.Π.Α. του τελικού Εργολαβικού Ανταλλάγματος δεν περιλαμβάνεται και βαρύνει τον Ιδιοκτήτη.

Η συνολική κατ αποκοπή προσφορά χωρίζεται ενότητες για λόγους πληρωμών

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 1.  | Οριζόντιο δίκτυο υπογείου -3 .....             | € |
| 2.  | Οριζόντιο δίκτυο υπογείου -2 .....             | € |
| 3.  | Οριζόντιο δίκτυο υπογείου -1 .....             | € |
| 4.  | Οριζόντιο δίκτυο Ισογείου .....                | € |
| 5.  | Οριζόντιο δίκτυο Ορόφου +1 .....               | € |
| 6.  | Οριζόντιο δίκτυο Ορόφου +2 .....               | € |
| 7.  | Οριζόντιο δίκτυο Ορόφου +3 .....               | € |
| 8.  | Οριζόντιο δίκτυο Ορόφου +4 .....               | € |
| 9.  | Οριζόντιο δίκτυο Ορόφου +5 .....               | € |
| 10. | Κατακόρυφο δίκτυο .....                        | € |
| 11. | Πυροσβεστικό συγκρότημα                        |   |
|     | i. Εισκόμιση .....                             | € |
|     | ii. Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση .....         | € |
|     | iii. Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση .....    | € |
|     | iv. Δοκιμή σε λειτουργία και πιστοποίηση ..... | € |
| 12. | Τοποθέτηση καταιωνιστήρων και πυρ φωλιών ..... | € |

## 3. Αναλυτικός Πίνακας προσφοράς με Επιμέρους τιμές μονάδας ΜΟΝΟ για τυχόν ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ εργασίες.

Προσφέρουμε τις κατωτέρω Τιμές Μονάδος Άρθρων Τιμολογίου Προσφοράς π και οι οποίες (Τιμές Μονάδος) θα εφαρμόζονται για τις κατ εντολήν του Ιδιοκτήτη τροποποιήσεις όπως αύξηση ή μείωση του Τεχνικού Αντικειμένου της Σύμβασης. Οι προσφερόμενες Τιμές Μονάδος Άρθρων Τιμολογίου Προσφοράς περιλαμβάνουν επιμερισμένες αναλογικά σε κάθε τιμή μονάδας, όλες τις επιβαρύνσεις και δαπάνες του Εργολάβου, σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα Τεύχη της παρούσας Πρόσκλησης, τα Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και το Όφελος Εργολάβου (Ο.Ε.), το οποίο καθορίζεται σε δέκα πέντε τοις εκατό 15% καθώς και οποιοδήποτε κόστος προέρχεται από τους όρους της Σύμβασης και των προσαρτημάτων της, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά σ' αυτά, και σύμφωνα με όσα δηλώνουμε υπεύθυνα στο παρόν.

**ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ :**

.....

**ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 356, ΚΑΛΛΙΘΕΑ**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Τα αντικείμενα νοούνται πλήρη αποπερατωμένα σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, για παράδοση μετά από δοκιμές σε κανονική λειτουργία, περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό ακόμα και αν αυτό δεν περιγράφεται στα σχέδια αλλά είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.

Όσον αφορά τις στηρίξεις των δικτύων και τις εδράσεις των συσκευιών, αυτά περιλαμβάνονται πλήρως στα επιμέρους άρθρα και συγκεκριμένα τυχόν βάσεις από μπετόν πάχους τουλάχιστον 10 cm, τα διμερή κολλάρα ανάρτησης, οι νίτζες, τα εκτονωτικά βύσματα, τα εξαρτήματα για ανάρτηση από μεταλλικό φορέα και όλα τα απαιτούμενα υλικά όπως παρεμβύσματα κλπ καθώς και οι ράγες που αναλογούν σε περιπτώσεις πολλαπλών στηρίξεων.

Στις τιμές μονάδος για κάθε αντικείμενο νοούνται ότι περιλαμβάνονται, επιμερισμένα στην εκάστοτε τιμή μονάδας:

- Η αξία όλων των εξαρτημάτων και συνδέσμων (τάφ, γωνιακά, συστολές, κλπ) τα βύσματα πάκτωσης με την διάνοιξη των οπών οι αναρτήσεις, η κοπή και διαμόρφωση, τα ρετάλια) καθώς και κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση και εμφάνιση των εργασιών καθώς και η δαπάνη για την εκπόνηση των λεπτομερειών εφαρμογής και των τελικών σχεδίων «ως κατεσκευάσθη» και των φωτογραφιών
- Η αξία επί τόπου του έργου και ετοιμών για χρήση όλων των απαιτούμενων υλικών, ακόμα και αυτών που δεν κατονομάζονται ρητά αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εμφάνιση των εργασιών καθώς και η δαπάνη για την εκπόνηση των λεπτομερειών εφαρμογής και των τελικών σχεδίων «ως κατεσκευάσθη» και των φωτογραφιών
- Η δαπάνη λόγω φθοράς και απομειώσεως των υλικών, η δαπάνη για την μεταφορά, ανύψωση, διαμόρφωση των υλικών και εξαρτημάτων.
- Οι δαπάνες για καταβολή ημερομισθίων και συναφών εισφορών και επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) οι οποίες αφορούν στην εκτέλεση όλων των κύριων και βοηθητικών εργασιών, για πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των έργων.
- Το εργολαβικό ποσοστό για γενικά και ειδικά έξοδα του εργολάβου και του παντός είδους προσωπικού του

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ
<b>3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ</b>			
3.1	<b>Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος εν θερμώ, με ραφή, σειρά ISO Medium (M) κατά EN 10255 με σπείρωμα</b> , πλήρης, με όλα τα εξαρτήματα, με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και σχηματισμού (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, ταυ κλπ), τα παρεμβύσματα, πίεσεως λειτουργίας PN 16., γωνίες, ταυ, κλπ και τα εξαρτήματα στήριξης, διηλεκτρικούς συνδέσμους και λοιπά υλικά στήριξης, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρης, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του		
3.1.1	<b>διαμέτρου 1 ins</b>	m	
3.1.2	<b>διαμέτρου 1 1/4 ins</b>	m	
3.1.3	<b>διαμέτρου 1 1/2 ins</b>	m	
3.1.4	<b>διαμέτρου 2 ins</b>	m	
3.2	<b>Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος εν θερμώ, χωρίς ραφή, κατά EN 10220, πάχη τοιχωμάτων σύμφωνα με ISO 65 σειρά Medium (M), αυλακωτός, πλήρης</b> , με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα παρεμβύσματα min PN 16, γωνίες, ταυ, κλπ και τα εξαρτήματα στήριξης, διηλεκτρικούς συνδέσμους και λοιπά υλικά στήριξης, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρης, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα μέτρησης.		
3.2.1	<b>διαμέτρου 2 1/2 ins</b>	m	
3.2.2	<b>διαμέτρου 3 ins</b>	m	
3.2.3	<b>διαμέτρου 4 ins</b>	m	
3.2.4	<b>διαμέτρου 5 ins</b>	m	
3.2.5	<b>διαμέτρου 6 ins</b>	m	
3.3	<b>Βάνα ορειχάλκινη (γωνιακός κρουνός) πιστοποιημένη κατά UL/FM, πίεσεως λειτουργίας PN 16</b> , και λοιπά υλικά στήριξης, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρης, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθμισης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα μέτρησης.		
3.3.1	<b>διαμέτρου 21/2 ins</b>	τεμ.	
3.3	<b>Βάνα τύπου πεταλούδας, πιστοποιημένη κατά UL/FM, με ένδειξη στην πυρανίχνευση (ένδειξη θέσης), πίεσεως λειτουργίας PN 16</b> , και λοιπά υλικά στήριξης, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρης, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθμισης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα		
3.3.1	<b>διαμέτρου 5 ins</b>	τεμ.	
3.3.1	<b>διαμέτρου 6 ins</b>	τεμ.	
3.4	<b>Ανιχνευτής ροής (FLOW SWITCH), πιστοποιημένος κατά UL/FM, πίεσεως λειτουργίας PN 16</b> , και λοιπά υλικά στήριξης, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρης, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα μέτρησης.	τεμ.	

3.5	<b>Σύνδεση δοκιμής δικτύου SPRINKLERS</b> με απόληξη διαμέτρου 1", μανόμετρο, βάνα χωρίς χειρολαβή και ταχυσύνδεσμο ταπωμένο ίδιας διαμέτρου, τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα αντίστοιχα σπηρίγματα, συνδέσεις, εξαρτήματα, προσαρμογές και παρελκόμενα, ανοιγμένα στην τμή μονάδος.	τε.μ.		
3.6	<b>Μανόμετρο περιοχής ενδείξεων 0 έως 16 bar, PN 16, και λοιπά υλικά στήριξης, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής,</b> πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικρούλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, ρύθμισης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα μέτρησης. Επιμετράται ο αριθμός των τεμαχίων.	τε.μ.		
3.7.A	<b>ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ Πυροσβεστική φωλιά πλήρης,</b> εντοιχισμένη ή επιτοιχητή πλήρως εξοπλισμένη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικρούλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα μέτρησης.	τε.μ.		
3.7.B	<b>Πυροσβεστική φωλιά ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΜΜΕΝΗ</b> πλήρης, εντοιχισμένη ή επιτοιχητή, πλήρως εξοπλισμένη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, βαμμένη και λοιπά υλικά στήριξης, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικρούλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα μέτρησης.	τε.μ.		
3.8.A	<b>Αυτόματη κεφαλή καταιονισμού νερού, SPRINKLER, ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, εμφανής, τύπου "ομπρέλας",</b> όρθιας ή ανεστραμμένης θέσης, πιστοποιημένη κατά UL/FM και κατά ΕΛΟΤ EN 12259-1, κανονικής απόκρισης, διαμέτρου σπειρώματος 1/2", ονομαστικού συντελεστή K 80LPM/bar <sup>1/2</sup> και λοιπά υλικά στήριξης, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικρούλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα μέτρησης. Επιμετράται ο αριθμός των τεμαχίων. Στην τμή συμπεριλαμβάνεται η στεγανή τάπα μέχρι την προσωρινή παραλαβή	τε.μ.		
3.8.B.	<b>Αυτόματη κεφαλή καταιονισμού νερού, SPRINKLER, ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟ</b> πιστοποιημένη κατά UL/FM και κατά ΕΛΟΤ EN 12259-1, κανονικής απόκρισης, και λοιπά υλικά στήριξης, μεταλλικούς εύκαμπτους συνδέσμους, σύνδεσης, στεγανοποίησης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικρούλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σύνδεσης, σήμανσης, ελέγχων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά στοιχεία, ανοιγμένα στην μονάδα μέτρησης. Επιμετράται ο αριθμός των τεμαχίων. Στην τμή συμπεριλαμβάνεται η στεγανή τάπα μέχρι την προσωρινή παραλαβή.	τε.μ.		
3.9	<b>Ερμάριο για Πυροσβεστικό Σταθμό (απλό) σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διατάξη 14 /2014, με μεταλλικό ερμάριο επίτοιχο ή εντοιχιζόμενο,</b> πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα εργαλεία και μέσα που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και λοιπά υλικά στήριξης, σήμανσης, προσαρμογής και οδηγίες χειρισμού, πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικρούλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σήμανσης και ελέγχων για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τε.μ.		
3.10	<b>Ερμάριο για Πυροσβεστικό Σταθμό με πρόσθετο εξοπλισμό σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διατάξη 14 /2014, με μεταλλικό ερμάριο επίτοιχο ή εντοιχιζόμενο,</b> πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα εργαλεία και μέσα που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή και λοιπά υλικά στήριξης, σήμανσης, προσαρμογής και οδηγίες χειρισμού, πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικρούλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σήμανσης και ελέγχων για παράδοση σε	τε.μ.		
3.11	<b>Ερμάριο ή ερμάρια εφεδρικών κεφαλών καταιονισμού νερού</b> με ειδικό κλειδί αντικατάστασης κεφαλών SPRINKLER, συνολικά με 24 εφεδρικές κεφαλές, όλων των τύπων της εγκατάστασης και αναλογικά με τις ποσότητες του κάθε είδους, και λοιπά υλικά στήριξης, σήμανσης και προσαρμογής, πλήρες, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου υλικών και μικρούλικών και εργασία τοποθέτησης, στήριξης, σήμανσης, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,	τε.μ.		
3.12	<b>Φορητός Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως - Pa 6kg.</b> Προμήθεια του πυροσβεστήρα, του σπηρίγματος του, της πινακίδας με τις οδηγίες χρήσεως και των μικρούλικών, τοποθέτηση και στήριξη όλων των παραπάνω αναφερομένων.	τε.μ.		
3.13	<b>Αυτόματος Πυροσβεστήρας οροφής Ξηράς Κόνεως - Pa 12kg.</b> Προμήθεια του πυροσβεστήρα, του σπηρίγματος του, της πινακίδας με τις οδηγίες χρήσεως και των μικρούλικών, τοποθέτηση και στήριξη όλων των παραπάνω αναφερομένων.	τε.μ.		
3.14	<b>Τροχήλατος Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως - Pa 25kg.</b> Προμήθεια του πυροσβεστήρα, του σπηρίγματος του, της πινακίδας με τις οδηγίες χρήσεως και των μικρούλικών, τοποθέτηση και στήριξη όλων των παραπάνω αναφερομένων.	τε.μ.		
3.15	<b>Φορητός Πυροσβεστήρας CO<sub>2</sub>, 5Kg.</b> Προμήθεια του πυροσβεστήρα, του σπηρίγματος του, της πινακίδας με τις οδηγίες χρήσεως και των μικρούλικών, τοποθέτηση και στήριξη όλων των παραπάνω αναφερομένων.	τε.μ.		
3.16	<b>Φορητός Πυροσβεστήρας Αφρού, 6lt.</b> Προμήθεια του πυροσβεστήρα, του σπηρίγματος του, της πινακίδας με τις οδηγίες χρήσεως και των μικρούλικών, τοποθέτηση και στήριξη όλων των παραπάνω αναφερομένων.	τε.μ.		
3.17	<b>Κάδος άμμου.</b> Προμήθεια του κάδου, του σπηρίγματος του, της πινακίδας με τις οδηγίες χρήσεως και των μικρούλικών, τοποθέτηση και στήριξη όλων των παραπάνω αναφερομένων.	τε.μ.		
3.18	<b>Γεννήτρια Αερούματος 1,5kg.</b> Προμήθεια του συστήματος, του σπηρίγματος του, της πινακίδας με τις οδηγίες χρήσεως και των μικρούλικών, τοποθέτηση και στήριξη όλων των παραπάνω αναφερομένων.	τε.μ.		
3.20	<i>Οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εργασία που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, αλλά κρίνεται απαραίτητο από τον ανάδοχο για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία της εγκατάστασης Πυρόσβεσης. Καταχωρίστε μια σύντομη περιγραφή και απαριθμήστε κάθε στοιχείο χωριστά αν υπάρχουν περισσότερες από μία εργασίες ή υλικά</i>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ</b>				

#### 4. Ισχύς της Προσφοράς

Η Προσφορά μας αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.

Με τιμή  
Για τον Προσφέροντα

---

(Όνομα Προσφέροντα)

---

(Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου Προσφέροντα)

---

(όνομα και θέση)

---

(ημερομηνία)

---

(Σφραγίδα Εταιρίας)