

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ

Το συνοπτικό λεκτικό της περιγραφής των Άρθρων στα οποία αναφέρονται οι Τιμές Μονάδος, (στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών, Τιμών Μονάδας και Ποσοτήτων ή/και στο Περιγραφικό Τιμολόγιο που συνοδεύει τον Πίνακα) παρατίθεται μόνο ενδεικτικά και δεν συνιστά πλήρη τεχνική περιγραφή ή/και αποκλειστικό προσδιορισμό των εργασιών στις οποίες αντιστοιχούν οι Τιμές Μονάδος αφού οι περιγραφόμενες εργασίες είναι σύνθετες και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες Τιμές Μονάδος θεωρείται ότι αναφέρονται σε περαιωμένες και πλήρεις εργασίες, και περιλαμβάνουν το σύνολο των επί μέρους εργασιών που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αντιστοίχου σύνθετης εργασίας, καθώς και όλες τις δαπάνες, έξοδα, μισθούς αποζημιώσεις, γενικά έξοδα Εργολάβου, το αναλογούν Εργολαβικό Όφελος και λοιπές δαπάνες/κόστη που αναφέρονται στην Σύμβασης.

Το Έργο έχει ανατεθεί με Κατ Αποκοπή και άνευ επιμέτρησης εργολαβικό αντάλλαγμα. Οι τιμές μονάδας του κατωτέρω Αναλυτικού Πίνακα Εργασιών θα ισχύουν αποκλειστικά για τις ποσότητες των Μεταβολών Εργολαβικών Εργασιών που ενδεχομένως προκύψουν από εντολές του Ιδιοκτήτη (για τυχόν προσθέσεις ή αφαίρεση εργασιών από το συμβατικό αντικείμενο) και όχι από νέα επιμέτρηση του Έργου

Λοιπές εργασίες και υποχρεώσεις Εργολάβου (που δεν αναφέρονται στον Πίνακα) ή/και η μη συμπλήρωση κάποιας εργασίας ή τιμής μονάδας στον Αναλυτικό Πίνακα Εργασιών Τιμών Μονάδας και Ποσοτήτων σε κάποια εργασία που είναι αναγκαία για την Ολοκλήρωση του Έργου βάσει της Σύμβασης δεν συνεπάγεται δικαίωμα στην εκ των υστέρων επιμέτρηση ή σε νέα προσφορά, αλλά αντιθέτως θεωρείται ότι η μη αναφερθείσα εργασία έχει ήδη ενσωματωθεί σε κάποια άλλη τιμή του πίνακα.

Ο Εργολάβος έχει ελέγξει της επάρκεια των άρθρων/κατηγοριών εργασίας και όπου απαιτείται έχει προσθέσει κατά την κρίση του και άλλες ΝΕΕΣ κατηγορίες εργασίας στο τέλος του πίνακα ούτως ώστε να καλυφθεί πλήρως το συνολικό αντικείμενο παροχών, κινδύνων που αναλαμβάνει. ΠΡΟΣΟΧΗ - Αλλαγές στο λεκτικό της περιγραφής εργασιών στα υπάρχοντα άρθρα δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι τυχόν διαφοροποιήσεις του Εργολάβου ως προς το λεκτικό πρέπει να υποβληθούν σε χωριστό πίνακα. Από τον πίνακα υποβολής προσφοράς του Εργολάβου θα αντιγραφούν μόνο οι τιμές μονάδας που συμπληρώθηκαν στα άρθρα (υπάρχοντα και νέα άρθρα).

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6. ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΚΙΝΗΣΗ					
6.1	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (-2).1 (L-3) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.2	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (-2).2 (L-3) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.3	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (-1).1 (L-2) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6.4	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (-1).2 (L-2) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.5	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΦΕ (ΜΣ).1 (L-1) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.34	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ (-2).1 (L-3) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.35	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ (-2).2 (L-3) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.36	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ (-1).1 (L-2) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.37	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚ (ΜΣ).1 (L-1) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.43	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚΕ (-2).1 (L-3) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.44.1	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚΕ (-1).1 (L-2) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.44.2	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚΕ - (-1).3 (L-2) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.45	Ηλεκτρικός πίνακας ΠΚΕ (ΜΣ).1 (L-1) Περιλαμβάνονται το ερμάριο και όλος ο εξοπλισμός προστασίας και ελέγχου για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6.105	Ρευματοδότης τύπου σούκο 16A/250V χωνευτός ή επίτοιχος πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.106	Ρευματοδότης τύπου σούκο στεγανός 16A/250V χωνευτός ή επίτοιχος πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με το κυτίο εντοιχισμού ή επίτοιχης τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.107	Ρευματοδότης τύπου σούκο για τοποθέτηση σε κανάλι καλωδίων 16A/250V , δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.108	Ρευματοδότης τύπου σούκο για τοποθέτηση σε ενδοδαπέδιο κουτί λήψεων 16A/250V , δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.109	Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου στεγανός μονοφασικός τριπολικός L+N+PE 32A/250V , δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με το επίτοιχο κυτίο τοποθέτησης, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.110	Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου στεγανός τριφασικός πενταπολικός 3L+N+PE 16A/400V , δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.114	Μονάδα τροφοδοσίας καλωδίου από busbar (tap off) ονομαστικού ρεύματος 160A με διακόπτη ισχύος , πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.115	Μονάδα τροφοδοσίας καλωδίου από busbar (tap off) ονομαστικού ρεύματος 250A με διακόπτη ισχύος , πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6.116	Μονάδα τροφοδοσίας καλωδίου από busbar (tap off) ονομαστικού ρεύματος 400A με διακόπτη ισχύος , πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.117	Μονάδα τροφοδοσίας καλωδίου από busbar (tap off) ονομαστικού ρεύματος 630A με διακόπτη ισχύος , πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.118	Μονάδα τροφοδοσίας busbar με καλώδιο (feeder unit) ονομαστικού ρεύματος 1600A , πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.119	Σταθμός φόρτισης αυτοκινήτων με δύο ρευματοδότες 22kW type 2 mode 3 , πλήρης δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με όλο τον εξοπλισμό προστασίας ελέγχου και αυτοματισμού, σύμφωνα με τα σχέδια, τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.124	Σημείο σύνδεσης βιομηχανικού ρευματοδότη μονοφασικού 32A/250V με το αναλογούν μήκος καλωδίου HO7-RN-F 3x6mm ² εγκατεστημένου σε σχάρα καλωδίων,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.125	Σημείο σύνδεσης βιομηχανικού ρευματοδότη τριφασικού 16A/400V με το αναλογούν μήκος καλωδίου NHXMH 5x2.5mm ² και το αναλογούν μήκος σωλήνα σιδηρωσωλήνα κατάλληλης διαμέτρου,για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.127	Καλώδιο N2XH διατομής 1x16 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.128	Καλώδιο N2XH διατομής 1x25 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6.129	Καλώδιο N2XH διατομής 1x35 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.130	Καλώδιο N2XH διατομής 1x50 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.131	Καλώδιο N2XH διατομής 1x70 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.132	Καλώδιο N2XH διατομής 1x95 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.133	Καλώδιο N2XH διατομής 1x120 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.134	Καλώδιο N2XH διατομής 1x150 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.135	Καλώδιο N2XH διατομής 3x6 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.136	Καλώδιο N2XH διατομής 3x25 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6.137	Καλώδιο N2XH διατομής 3x50+25 mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικρούλικα συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.138	Καλώδιο N2XH διατομής 4x25mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικρούλικα συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.139	Καλώδιο N2XH διατομής 4x35mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικρούλικα συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.140	Καλώδιο N2XH διατομής 4x50mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικρούλικα συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.141	Καλώδιο N2XH διατομής 4x70mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικρούλικα συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.142	Καλώδιο N2XH διατομής 5x6mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικρούλικα συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.143	Καλώδιο N2XH διατομής 5x10mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικρούλικα συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.144	Καλώδιο N2XH διατομής 5x16mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικρούλικα συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6.145	Καλώδιο ΝΗΧΗ FE180/E90 διατομής 1x16mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.146	Καλώδιο ΝΗΧΗ FE180/E90 διατομής 1x25mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.147	Καλώδιο ΝΗΧΗ FE180/E90 διατομής 1x35mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.148	Καλώδιο ΝΗΧΗ FE180/E90 διατομής 3x6mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.149	Καλώδιο ΝΗΧΗ FE180/E90 διατομής 4x35mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.150	Καλώδιο ΝΗΧΗ FE180/E90 διατομής 4x50mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.151	Καλώδιο ΝΗΧΗ FE180/E90 διατομής 4x70mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00
6.152	Καλώδιο ΝΗΧΗ FE180/E90 διατομής 5x25mm² τοποθετημένο σε σχάρα, πλήρες δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιμές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, στερεώσεως, εργασίας διάνοιξης αυλάκων και οπών, συνδέσεως των άκρων αυτού στον εξοπλισμό εγκατάστασης για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	m			0.00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
6.154	Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (στεγνωτήρας χεριών, BMS, πίνακας κατάσβεσης, εξωτερική μονάδα close control, πίνακας αερίων, αυτόματη θύρα) με το αναλογούν μήκος καλώδιου ΝΗΧΜΗ 3x2,5mm ² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.155	Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (FCU, κουτί διανομής FCU, fire dampers, παροχή access control, παροχή CAV) με το αναλογούν μήκος καλώδιου ΝΗΧΜΗ 3x2,5mm ² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.156	Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ανεμιστήρες AN.HM.2, AN.10.2) με το αναλογούν μήκος καλώδιου ΝΗΧΜΗ 3x2,5mm ² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.157	Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (μπάρας) με το αναλογούν μήκος καλώδιου ΝΗΧΜΗ 3x4mm ² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.163	Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (ανεμιστήρες AN.ΥΠ.1, AN.ΥΠ.2, AN.HM.1, AN.7, AN.10.1, AN.10.3, AN.10.4, AN.10.5, AN.10.6) με το αναλογούν μήκος καλώδιου Ν2ΧΗ 5x2,5mm ² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.172	Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (αντλίες Α.ΠΨ-1, Α.ΠΨ-2, Α.ΠΨ-3) με το αναλογούν μήκος καλώδιου Ν2ΧΗ 5x10mm ² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.174	Σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής (σταθμός φόρτισης) με το αναλογούν μήκος καλώδιου Ν2ΧΗ 5x10mm ² και το αναλογούν μήκος σωλήνα ελευθέρου αλογόνων, κατάλληλης διαμέτρου, για παραλαβή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.	τεμ			0.00
6.186	Οποιοδήποτε άλλο υλικό ή εργασία που δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, αλλά κρίνεται απαραίτητο από τον ανάδοχο για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών και τη λειτουργία της εγκατάστασης. Καταχωρίστε μια σύντομη περιγραφή και απαριθμήστε κάθε στοιχείο χωριστά αν υπάρχουν περισσότερες από μία εργασίες ή υλικά	τεμ.			0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΚΙΝΗΣΗΣ					0.00

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ					